



OBČINA  
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL

TEL. ++386 5 3981200

FAX. ++386 5 3981223

E - POŠTA: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

Številka: 430-0005/2017 - 10  
Datum: 28.02.2017

**JN000940/2017-W01: Vodovodni sistem Močila - 1. faza**

**Vprašanje št. 4 prejeto dne 27.02.2017 ob 10:09**

Pozdravljeni,

1. Naročnika prosimo, če lahko objavi karakteristični profil cevovodov VEJE A.
  2. Če prav razumemo je v tej fazi stvar izvedbe samo cevovod veja A in vodohran 100m<sup>3</sup>? Iz samega popisa in objavljenih situacij je zelo težko točno razbrati.
  3. Ni nam jasno kje so mišljeni: montažna dela vodovodnih hišnih priključkov-podzemne komunalije? Iz situacije to sploh ni razvidno? Kje so zajeta potem zemeljska dela?
  4. Postavka INOX: Izdelava in vgraditev fiksnih ograj iz železnih okroglih palic profila fi 25 mm iz nerjavečega železa, INOX. Ograje niso prenosne. Izvedba ograj po detajlu iz grafičnih prilog projekta. Naročnika prosimo, če objavi detajl izvedbe ograje!
- Hvala in lp

**Odgovor na vprašanje št. 4**

1. Naročnik je objavil Popravek 1 – grafična priloga.
2. Da, v tej fazi je predvidena izvedba cevovoda veje A in vodohrana – vse, kar je zajeto v popisu del.
3. Predvideni hišni priključki so ob obstoječih objektih, zamenjava obstoječih. Zemeljska dela za priključke so zajeta pri cevovodih.
4. To je klasična ograja, nameščena na vrhu - strehi vodohrana in na vstopu v spodnji del armaturne celice (za zaščito zaposlenih). Ponudniki naj ponudijo ograjo skladno z opisom postavke.

Andrej Maffi  
župan

